

Sorszám	Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-002	Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	60	m3			0	0
2	02-030-005	Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	100	m3			0	0
3	02-030-007	Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	132,54	m3			0	0
4	12-004-004	Ideiglenes vízellátás Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 18 mm	20	m			0	0
5	12-004-005	Ideiglenes vízellátás Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, elektromos vagy telefonkábel elhelyezése	1	klt			0	0
6	12-011-001	Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó		6 hó			0	0
7	12-012-001	Konténer bérleti díj Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó		6 hó			0	0
8	12-012-001	Konténer bérleti díj Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó		6 hó			0	0
9	15-003-21111	Oszlopszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyzetű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig	12,6	m2			0	0
10	15-004-1122	Síklemes zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között	135,01	m2			0	0
11	15-004-2111132	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3,01-4 m magasság között	6,45	m2			0	0

12	15-012-006	#####	240	m2			0	0
13	15-02-007-0000000	Koszorúzszerű, Thermoboar elemmel	9,47	m2			0	0
14	15-004-511	Egyeneskarú lépcső zsuzuzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsuzuzásával, fa zsuzuzattal	5,61	m2			0	0
15	15-004-53	Lépcsőpihenő zsuzuzása, alátámasztó állvánnyal, 3 m magasságig, fa zsuzuzattal	3,74	m2			0	0
16	15-006-2112	Meglévő fagerendás földmszerkezet alátámasztása nyitás kiváltás előtt fa zsuzuzattal, 501-1000 kg/m, terhelés között	35	légm3			0	0
17	19-010-001	Építményre vonatkozó költségértétek Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db			0	0
18	19-010-001	Építményre vonatkozó költségértétek Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	1	db			0	0
19	K19-010-001	Építményre vonatkozó költségértétek Általános teendők Biztonsági- és egészségvédelmi terv elkészítése	1	db			0	0
20	19-010-021	Építményre vonatkozó költségértétek Épületek energetikai tanúsítása, új építésű épületekre, önálló rendeltetésű, nem lakáscélú, egy egységű épület esetén	1	db			0	0
21	19-090-001	Takarítási munkák fejezetre vonatkozó költségértétek Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db			0	0
22	21-001-001	Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	2	db			0	0
23	21-002-001	Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	32	m3			0	0
24	21-003-5112	Munkaárok, sávalap földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, III. talajosztály	20,79	m3			0	0

25	21-011-011	Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	40	m3				0	0
26	23-003-003	T Beton- és vasbetonalapok Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,.....minőségű betonból C25/30 - XC2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	59,7	m3				0	0
27	31-000-013	Bontási munkák Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból (előírányzat)	231	m2				0	0
28	31-000-014	Bontási munkák Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból (előírányzat)	9,5	m3				0	0
29	31-001-002	T Betonacél-szerelés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-16 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, B500B 8-16 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	5,86	t				0	0
30	31-011-021	#####	4,83	m3				0	0
31	31-021-003	#####	3,27	m3				0	0
32	31-021-004	#####	30	m3				0	0
33	31-021-010	#####	5,07	m3				0	0
34	31-030-011	#####	69,52	m3				0	0
35	31-031-002	Aljzat készítése helyszínen kevert esztrichből Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése,helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	545	m2				0	0
36	33-000-001	Bontási munkák Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	9,8	m3				0	0
37	33-000-001	Bontási munkák Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	2,8	m3				0	0

38	33-000-021	Bontási munkák Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	46,8	m2			0	0
39	33-000-021	Bontási munkák Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	5,3	m2			0	0
40	33-000-031	Bontási munkák Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	3,6	m3			0	0
41	33-000-031	Bontási munkák Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban	4,4	m3			0	0
42	33-000-032	Bontási munkák Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	14	m2			0	0
43	K33-000-000	Bontási munkák Előlépcső bontása	1	db			0	0
44	K33-000-000	Bontási munkák Beton járólapok felszedése	15,7	m2			0	0
45	K33-000-000	Bontási munkák Műkorkorlát bontása	1	db			0	0
47	K33-000-000	Bontási munkák Kerítés bontása	13	m			0	0
48	33-001-001	#####	202	m2			0	0
49	33-001-001	#####	5,3	m2			0	0
50	33-091-001	#####	2,6	m3			0	0
51	K34-001-001	T Acél tartószerkezetek (első- és másodrendű teherhordó szerkezetek) Épület-acélváz szerelése I240 tömör szerelvényekből	0,51	t			0	0
52	35-000-001	Bontási munkák Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között	196	m2			0	0
53	35-000-002	Bontási munkák Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	196	m2			0	0

54	35-001-001	Fa fedélszékek Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	315	m ²			0	0
55	35-002-003	Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel, SOLFLEX "TÉL" Párafékező Fólia 220 belső oldali párazáró tetőfólia [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	315	m ²			0	0
56	35-002-004	#####	315	m ²			0	0
57	35-003-001	Tetőlécezések, szelemenek Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 40x50 mm	315	m ²			0	0
58	35-003-001	Tetőlécezések, szelemenek Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	305	m			0	0
59	35-003-003	Tetőlécezések, szelemenek Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	892	m			0	0
60	35-004-001	Deszkázások Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá	39,2	m ²			0	0
61	35-004-001	Deszkázások Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	25,8	m ²			0	0
62	35-004-001	Deszkázások Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	95,6	m			0	0
63	35-011-001	#####	245	m ²			0	0
64	36-003-001	#####	119	m ²			0	0
65	36-003-002	#####	131	m ²			0	0
66	36-090-111	Vakolatjavítás oldalfalon, tégl-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	65	m ²			0	0
67	36-005-021	#####	187	m ²			0	0
68	36-005-021	#####	182	m ²			0	0
69	36-007-009	Lábazati vakolatok díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból, StoSuperlit diszperziós kőszemcsés mozaikvakolat, különböző színekben, 00152-023 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	39	m ²			0	0
70	36-051-005	Vakolóprofil rendszerek Élvédő profilok elhelyezése, pozitív sarkokhoz	80	m			0	0

71	36-090-001	Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás oldalfalon, tégl-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	60	m2			0	0
72	36-090-001	Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás mennyezetben, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	0	m2			0	0
73	39-001-003	#####	152	m2			0	0
74	39-001-027	#####	16,4	m2			0	0
75	K39-001-027	#####	12,7	m2			0	0
76	39-001-053	#####	52	m2			0	0
77	39-002-001	#####	7,4	m2			0	0
78	39-003-001	#####	118	m2			0	0
79	39-003-001	#####	155	m2			0	0
80	39-005-002	#####	14,2	m2			0	0
81	39-005-006	#####	13,7	m2			0	0
82	41-000-004	Bontások Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) Óvatos bontás, a cserép deponálásával	196	m2			0	0
83	41-003-021	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	132	m2			0	0
84	41-003-021	#####	80	m2			0	0
85	41-003-029	#####	25,5	m			0	0
86	41-003-029	#####	2	db			0	0
87	41-003-029	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Kékes ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	8	db			0	0
88	41-003-029	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	19,5	m			0	0
89	41-003-029	#####	19,5	m			0	0

90	41-003-029	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	274 db				0	0
91	41-003-029	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem, 2000x500x0,6 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	7,6 m				0	0
92	42-000-002	Bontási munkák Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	51,6 m ²				0	0
93	42-000-002	Bontási munkák Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	10,8 m ²				0	0
94	42-000-003	Bontási munkák Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált padlóburkoló, szőnyegpadló, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	86,2 m ²				0	0
95	K42-000-000	Bontási munkák Födémfeltöltés bontása a fafödémről	138 m ²				0	0
96	42-011-001	#####	15,6 m ²				0	0
97	42-011-002	#####	116 m ²				0	0
98	42-011-002	#####	94,2 m ²				0	0
99	42-012-001	#####	15,6 m ²				0	0
100	42-022-001	#####	93,7 m ²				0	0
101	42-022-001	#####	22,7 m ²				0	0
102	42-022-002	#####	87,4 m				0	0
103	42-022-002	#####	9,8 m				0	0
104	42-022-003	#####	22,8 m				0	0
105	42-022-003	#####	22,8 m				0	0
106	42-041-002	#####	183 m ²				0	0
107	42-042-004	Fa- és rugalmas aljzatburkolatok Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva	183 m ²				0	0
108	42-071-001	#####	17,5 m				0	0
109	42-072-007	Fal-, élvédő és ütközéshárító rendszerek Sarokélvédő profilok elhelyezése 1,22 m-es magasságban IPC ragasztószalagos sarokélvédő, 38*38*1220 mm, R: B&K I11248 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	8 db				0	0
110	43-000-001	Bontási munkák Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	44,3 m				0	0
111	43-000-005	Bontási munkák Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8 m				0	0

112	43-001-002	#####	60	m2			0	0
113	43-001-002	Fémlemez fedések Sávossalagfedések; Többlet a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, kettős állókorcos fémlemezfedésre, korctömítő szalag elhelyezése, kettős állókorcos fémlemezfedés korcaiban	60	m2			0	0
114	43-001-002	#####	62	m2			0	0
115	43-001-002	Fémlemez fedések Sávossalagfedések; Többlet a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, kettős állókorcos fémlemezfedésre, a fedési lemezsávok a tetőfelület ferde levágásához igazításáért	6	m2			0	0
116	43-001-002	#####	103	m			0	0
117	43-001-002	#####	13,8	m			0	0
118	43-001-002	#####	14,5	m			0	0
119	43-001-002	#####	19,2	m			0	0
120	43-001-002	#####	20,1	m			0	0
121	43-001-002	#####	14,6	m			0	0
122	43-001-002	#####	14,5	m			0	0
123	43-002-003	Csatornák Függőereszcsatorna szerelése, körszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből kör szelvényű függő ereszcatorna, 0,80 mm vtg, 333 mm	61,3	m			0	0
124	43-002-004	Csatornák Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből kör szelvényű külső csatorna szöglet, 0,80 mm vtg, 333 mm	2	db			0	0
125	43-002-004	Csatornák Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből kör szelvényű belső csatorna szöglet, 0,80 mm vtg, 333 mm	1	db			0	0
126	43-002-004	Csatornák Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből kör szelvényű függesztett betorkolló elem, kör szelvényű lefolyócsőhöz 333/100 mm	5	db			0	0
127	43-002-013	Csatornák Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből kör szelvényű lefolyócső, 0,80 mm vtg, 100 mm	24,7	m			0	0

128	43-002-014	Csatornák Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, könyök, közdarab stb., minősített ötvözött horganylemezről kör szelvényű csőív, 72 fokos, 100 mm	10 db				0	0
129	43-002-021	Csatornák Attikacsatorna szerelése, minősített ötvözött horganylemezről párkányfedés nélkül, 100 cm kiterített szélességben LINDAB PLX RAL 8004 téglavörös lemezből szegély 0,60 mm vtg., kiterített szélesség: 800-1000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	11 m				0	0
130	43-002-021	Csatornák Attikacsatorna szerelése, minősített ötvözött horganylemezről, túlfolyó beépítése LINDAB PLX RAL 8004 téglavörös lemezből 0,60 mm vtg. [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1 db				0	0
131	43-003-001	#####	61,3 m				0	0
132	43-003-004	#####	63,3 m				0	0
133	43-003-007	#####	7,6 m				0	0
134	43-003-008	Szegélyek és hajlatok Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB PLX RAL 8004 téglavörös lemezből szegély 0,60 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	27,2 m				0	0
135	43-003-010	#####	12,3 m				0	0
136	43-003-013	Szegélyek és hajlatok Fóliabádóg műanyag szigetelés mechanikai rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC vagy FPO bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített szélességig BAUDER FB 14 PVC fóliabádóg [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	11 m				0	0
137	43-004-007	Tetőbádogozások Hófogó, hófogóelem szerelése LINDAB PLX direkt rendszerű hófogó állókorcos fedéshez [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	22 m				0	0
138	44-000-001	Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig	7 m2				0	0
139	44-000-001	Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	31,3 m2				0	0

140	44-001-001	#####	1 db				0	0
141	44-001-001	#####	3 db				0	0
142	44-001-001	#####	3 db				0	0
143	44-001-001	#####	7 db				0	0
144	44-001-001	#####	4 db				0	0
145	44-001-001	#####	1 db				0	0
146	44-001-001	#####	1 db				0	0
147	44-001-001	#####	1 db				0	0
148	44-001-001	#####	1 db				0	0
149	44-001-001	#####	2 db				0	0
150	K44-002-001	Fa ablakok elhelyezése Átadóablak beépítése, emelőpaneles ablak, biztonsági üvegezéssel B-AB-01 jelű ablak kompletten	1 db				0	0
151	44-007-001	#####	7 db				0	0
152								
153	44-012-001	#####	3 db				0	0
154	44-012-001	#####	1 db				0	0
155	44-012-001	#####	3 db				0	0
156	44-012-001	#####	3 db				0	0
157	44-012-001	#####	10 db				0	0
158	44-012-001	#####	2 db				0	0
159	45-000-002	Bontások Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	4 db				0	0
160	45-000-002	Bontások Előtető bontása	1 db				0	0
161	45-001-005	#####	1 db				0	0
162	K45-001-005	#####	1 db				0	0
163	K45-001-011	#####	1 db				0	0
164	45-001-031	#####	3 db				0	0
165	45-004-001	Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Lépcsőkoriát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, 2x-i alapmázolás és fedőmázolás L-01 jelű elem kompletten	1 db				0	0
166	45-004-001	Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Lépcsőkoriát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, 2x-i alapmázolás és fedőmázolás L-02 jelű elem kompletten	1 db				0	0
167	K45-005-000	Egyéb épületlakatos szerkezetek Rozsdamentes acél küszöbprofil elhelyezése L-03 jelű elem kompletten	1 db				0	0
168	K45-005-000	Egyéb épületlakatos szerkezetek Horganyzott acél vendégfal profil elhelyezése L-04 jelű elem kompletten	1 db				0	0
169	45-011-001	#####	1 klt				0	0
170	45-011-001	#####	1 klt				0	0
171	47-000-001	Felületelőkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; Felület előkészítése kaparással csiszolással	396 m2				0	0
172	47-000-001	Felületelőkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból Rigipsz termékkel 3x gletteléssel vakolt és gipszkartom felületeken egyaránt	698 m2				0	0

173	47-000-29	Előkészítő és részmunkái; illeszkedési hézag vagy repedés takarása utólag, üvegszövet csík beépítéssel, műanyag kötésű masszával simítva, 5 cm szélességig	450	m				0	0
174	47-010-112	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó	1327	m2				0	0
175		Alumínium élvédő elhelyezése glettanyagba ágyazva	387	m				0	0
176	47-011-015	#####	1327	m2				0	0
177	47-031-003	Fafelületek mázolósa Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, Sadolin Extra vastaglazúr szintelen, EAN: 5903525220050 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	93,7	m2				0	0
178	61-001-002	Útépítési munkák megelőző tevékenységei Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	0,4	m3				0	0
179	61-003-002	#####	6,2	m3				0	0
180	62-002-021	Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 40, 50 vagy 60 cm hosszú elemekből SEMMELOCK CITYTOP paliszád, antracit [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	22,4	m				0	0
181	62-002-021	Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELOCK kerti szegély, szürke[vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	80,4	m				0	0
182	62-003-006	Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6,2	m3				0	0
183	K62-003-008	Burkolatok 16-32 mm átmérőjű mosott, frakcionált szivárgókavics terítése 10 cm vastagságban geotextíliára az épület körüli 60 cm-es sávban	46,6	m2				0	0
184	62-003-008	#####	31,1	m2				0	0
185	63-001-001	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott éskötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással (előírányzat)	0,9	m3				0	0

ÖSSZESEN: 0 0

NETTÓ MINDÖSSZESEN: 0

ÁFA: 0

BRUTTÓ MINDÖSSZESEN: 0

Kelt:

aláírás