

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen
1	KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomokkal csőátmérő: 20-50 mm között REHAU KPE gázcső hegesztett kötéssel, SDR 11 (PN 10) PE 80, d 32 x 3,0 mm, Csz:299 303 062 (vagy azzal egyenértékű)	5	m			0	0
2	Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 15-100 között	30	m			0	0
3	Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, Tubolit DG PE csőhéj, falvastagság 20 mm, külső csőátmérő 25 mm (vagy azzal egyenértékű)	70	m			0	0
4	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 28 x 1 mm (vagy azzal egyenértékű)	15	m			0	0
5	Kétoldalon préselt kötésű szerelvény elhelyezése gázhoz DN 25 gömbcsap Viega gömbcsap, vörösoöntvény, Viega préscsatlakozással (vagy azzal egyenértékű)	1	db			0	0
6	Wolf gyári füstgáz elvezető rendszer elhelyezése (C33) 80/125 H=2,4m (vagy azzal egyenértékű)	1	tétel			0	0
7	KPE-28Cu átalakító idom elhelyezése	1	tétel			0	0
8	DN50-es drain védőcső	5	m			0	0
9	Gáz MEO	1	tétel			0	0
10	DN50 védőcső elhelyezése	2	m			0	0
11	Helios M1/100 elszívóventilátor elhelyezése visszacsapó szeleppel (vagy azzal egyenértékű)	3	tétel			0	0
12	DN100 spiko cső felszerelése idomokkal, tartószerkezettel.	8	m			0	0
13	T90-es tűzgátló elburkolás elhelyezése a padlástéren keresztül vezetett kémény számára	1	tétel			0	0
14	Homlozat színére festett műanyag rács D100 elhelyezése	4	db			0	0
15	Hőszigetelésbe elhelyezett 100x100-as műanyag kábelcsatorna elhelyezése	6	m			0	0
16	Tetőkibúvó elhelyezése	1	tétel			0	0
17	D160-as kidobórács felszerelése homlokozat szívére festve	3	db			0	0
ÖSSZESEN:						0	0

NETTÓ MINDÖSSZESEN:

0

ÁFA:

0

BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:

0

Kelt:

aláírás